

PRZEDMIAR ROBÓT SSS-00-001

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Nazwa robót: Plac zabaw w Lubstowie
Lokalizacja: Dz. 46/3 Lubstów, Gmina SompolnoZamawiający: Gmina Sompolno
ul. 11 Listopada 15
62-610 Sompolno

PRZEDMIAR SSS-00-001

Strona 1

07-07-2014
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	1	KNKB 001-01-05-01-01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów współczynnik x 3 (analogia)	m ²	7,500
1	2	KNR 221-07-01-04-00	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt	2,000
1	3	KNKB 006-08-08-04-00	Rozebrawie ogrodzenia w ramach z kątownika (przewiezienie i złożenie na składowisko inwestora)	metr	27,000
2	Wykonanie nawierzchni pod elementy zabawowe				
2	3	KNNR N001-02-21-03-10	Meczaniczne korytowanie powierzchni pod elementy zabawowe na głębokość 30 cm z wywozem na odległość do 1 km (analogia)	m ³	90,000
2	4	KNKB 006-01-02-03-00	Nawierzchnia pod elementy zabawowe gr. 30 cm z piasku o frakcji 0,2-2 mm	m ³	90,000
3	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i opaski z obrzeża wokół placu zabaw				
3	5	N006-01-01-06-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości głęb 30 cm w gruncie kategorii 1/2	m ²	12,000
3	6	N006-01-06-02-00	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana ręcznie grub 10 cm	m ²	12,000
3	7	N006-01-09-01-00	Podbudowa betonowa B-10 grub 10 cm (analogia)	m ²	12,000
3	8	N006-05-02-02-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	12,000
3	9	KNR 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	44,000
3	10	N006-04-04-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na ławie betonowej (analogia)	metr	44,000
4	Ogrodzenie				
4	11	Kalkulacja własna	Ogrodzenie panelowe Panel drut fi 4mm ocynkowany i polimeryzowany w kolorze zielonym o wymiarach 1500 (1530) x 2500 zabezpieczenie góry panela drutem fi 4mm słupki o wym 40x60mm i dł 2200mm betonowane w otworach 0,4x0,3m	metr	78,160
4	12	Kalkulacja własna	Furtka (z klamką zamykaną na zamek) wg projektu (1,2 x 1,5m)	kmpl	2,000
4	13	KNR 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	71,400
4	14	N006-04-04-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na ławie betonowej (analogia)	metr	71,400
5	Wypożyczenie placu zabaw				
5	15	Kalkulacja własna	Ławka z oparciem (zakup i montaż)	szt	2,000
5	16	Kalkulacja własna	Kosz na śmieci (zakup i montaż)	szt	1,000
5	17	Kalkulacja własna	Elementy zabawowe (zakup i montaż) Zestaw zabawowy wg projektu 1 kpl., Huśtawka podwójna 1 kpl., Piramida linowa wg projektu 1 kpl., Bujak sprężynowy na 4 dzieci wg projektu 1 kpl.	kmpl	1,000
5	18	Kalkulacja własna	Tablica regulaminowa (zakup i montaż)	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
----	-----	-------------------	--------------------------------	---------------	-------