

**PRZEDMIAR ROBÓT SSS-00-002**

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Nazwa robót: Plac zabaw w Ośnie Górnym

Lokalizacja: Dz 54/11 Gmina Sompolno

Zamawiający: Gmina Sompolno

ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno

PRZEDMIAR SSS-00-002

Strona 1

07-07-2014

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	1	KNKB 001-01-05-01-01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów współczynnik x 3 (analogia)	m <sup>2</sup>	10,000
1	2	KNKB 006-08-08-03-00	Rozebranie ogrodzenia z siatki(utylicacja przez wykonawcę)analogia	metr	73,000
2	Wykonanie nawierzchni pod elementy zabawowe				
2	2	KNNR N001-02-21-03-10	Meczaniczne korytowanie powierzchni pod elementy zabawowe na głębokość 30 cm z wywozem na odległość do 1 km (analogia)	m <sup>3</sup>	125,000
2	3	KNKB 006-01-02-03-00	Nawierzchnia pod elementy zabawowe gr. 30 cm z piasku o frakcji 0,2-2 mm	m <sup>3</sup>	125,000
3	Ogrodzenie				
3	4	Kalkulacja własna	Ogrodzenie panelowe Panel drut fi 4mm ocynkowany i polimeryzowany w kolorze zielonym o wymiarach 1500 (1530) x 2500 zabezpieczenie góry panela drutem fi 4mm słupki o wym 40x60mm i dł 2200mm betonowane w otworach 0,4x0,3m	metr	95,400
3	5	Kalkulacja własna	Furtka (z klamką zamykaną na zamek) wg projektu ( 1,2 x 1,5m)	kmpl	2,000
3	6	KNR 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	88,200
3	7	N006-04-04-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na ławie betonowej (analogia)	metr	88,200
4	Wypożyczenie placu zabaw				
4	8	Kalkulacja własna	Ławka z oparciem (zakup i montaż)	szt	2,000
4	9	Kalkulacja własna	Kosz na śmieci (zakup i montaż)	szt	1,000
4	10	Kalkulacja własna	Elementy zabawowe (zakup i montaż)Zestaw zabawowy wg projektu 1 kpl., Huśtawka podwójna 1 kpl., Piramida linowa wg projektu 1 kpl., Bujak sprężynowy na 4 dzieci wg projektu 1 kpl.	kmpl	1,000
4	11	Kalkulacja własna	Tablica regulaminowa (zakup i montaż)	szt	1,000