

RZUT STROPU NAD PIWNICĄ
–lokalizacja projektowanych zadaszeń

1:100

UWAGA:

- projektuje się przekrycia z desek mocowanych do krawędziaków,
- jako pokrycie projektuje się papę na deskowaniu mocowaną gwoździami papowymi
- krawędziaki mocować do murowanych ścian za pomocą systemowych łączników ciesielskich (kątowniki)
- projektowaną papę należy wywinąć na obrzeża desek celem utworzenia kapinosów,
- kapinosy oraz zakłady pap należy uwzględnić w zestawieniach ilości pap

NAZWA I ADRES	Restauracja dawnego zabytkowego Ratusza w Sompolnie wraz z dobudową sali widowiskowej. Jedn. ewid. Sompolno, gm. Sompolno, Plac Wolności 26, dz. nr 1018/1		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT STROPU NAD PIWNICĄ-LOKALIZACJA PRZEKRYĆ		
PROJEKTANT	mgr. inż. Sylwester Masternak Upr. w spec. architektonicznej nr GP7342/87/94 Upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr GP7342/88/94		
OPRACOWANIE	mgr inż. Damian Moliński Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr WKP/0240/POOK/12	PODPIS:	
BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA	DATA 10.2015	SKALA 1:100	NR RYS. 05