
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowy remont dróg na terenie miasta Sompolna i dróg gminnych
ADRES INWESTYCJI : Gmina Sompolno
INWESTOR : Gmina Sompolno
BRANŻA : Drogową

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DROGI GMINNE - MIASTO SOMPOLNO			
1.1		Odc - G7-ul 500 Lecia			
1	KNR 2-31 d.1. 0114-05 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 110*3.30	m ² m ²	 363.000	
				RAZEM	363.000
2	KNR 2-31 d.1. 0114-07 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 110*3.30	m ² m ²	 363.000	
				RAZEM	363.000
3	KNR 2-31 d.1. 1004-07 1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 110*3.30	m ² m ²	 363.000	
				RAZEM	363.000
4	KNR 2-31 d.1. 0311-05 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 110*3	m ² m ²	 330.000	
				RAZEM	330.000
5	KNR 2-31 d.1. 0311-06 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 110*3	m ² m ²	 330.000	
				RAZEM	330.000
6	KNR 2-01 d.1. 0506-07 1	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III- formowanie poboczy 110*2*1	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
7	cena zakła- dowa 1	Zakup i dowóz gruntu w nasyp 220*0.20	m ³ m ³	 44.000	
				RAZEM	44.000
1.2		Odc - G-9-ul Kasztanowa			
8	KNR AT-03 d.1. 0102-01 2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki 8.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-31 d.1. 1004-07 2	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 8.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-31 d.1. 0311-05 + 2 KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5cm 8.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
1.3		G10 ul. Lipowa			
11	KNR 2-31 d.1. 0401-03 3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 2.00	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-31 d.1. 0403-03 3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.00	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 2-31 d.1. 0402-04 3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		2*0.07	m ³	0.140	
				RAZEM	0.140
1.4		Odc - ul Ogrodowa G2005P			
14	KSNR 6 d.1. 1108-02 4	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(6*2+2*1.5+0.6*0.6)*0.1	t	1.536	
				RAZEM	1.536
1.5		Odc - ul Kaliska G2001P			
15	KSNR 6 d.1. 1108-02 5	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(2*0.5+0.3*1.5+1*1)*0.1	t	0.245	
				RAZEM	0.245
1.6		ul. Plac Wolności G2003P			
16	KNR 2-31 d.1. 0801-05 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²		
		11*6	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
17	KNR 2-31 d.1. 0804-03 6	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
		11*6	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
18	KNR 2-31 d.1. 0807-01 6	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - wjazd	m ²		
		1*6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 2-31 d.1. 0814-05 6	Rozebranie krawężników wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 2-31 d.1. 0402-04 6	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		12*0.07	m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
21	KNR 2-31 d.1. 0403-05 6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR 2-31 d.1. 0104-07 6	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		66.00	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
23	KNR 2-31 d.1. 0109-03 6	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		11*6	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
24	KNR 2-31 d.1. 0109-04 6	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²		
		11*6	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
25	KNR 2-31 d.1. 0511-03 6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- przełożenie- kostka z rozbiórki	m ²		
		66.00	m ²	66.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	66.000
26	KNR 2-31 d.1. 0511-03 6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- przełożenie- kostka z rozbiórki 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
1.7		Odc - ul Warszawska G2002P			
27	KSNR 6 d.1. 1108-02 7	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (5*0.4*0.4+20*0.4*0.4+2*1*1+1.5*2+0.7*0.7)*0.1	t t	 0.949	
				RAZEM	0.949
28	KNR 2-31 d.1. 0813-03 7	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR 2-31 d.1. 0403-03 7	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR 2-31 d.1. 0402-04 7	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 10*0.07	m ³ m ³	 0.700	
				RAZEM	0.700
31	KNR 2-31 d.1. 0807-01 7	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - wjazd 10*1	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
32	KNR 2-31 d.1. 0511-03 7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- przełożenie- kostka z rozbiórki 10.00	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
1.8		Odc - ul Piotrkowska G2000P			
33	KSNR 6 d.1. 1108-02 8	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (10*0.4*0.4+0.4*0.3+1.5*1.5+7*1.5+1*1)*0.1	t t	 1.547	
				RAZEM	1.547
34	KSNR 6 d.1. 1305-02 8	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej 4.00	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR AT-03 d.1. 0102-01 8	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki 5*10+5.5*5	m ² m ²	 77.500	
				RAZEM	77.500
36	KNR 2-31 d.1. 1004-07 8	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem [(10+5.5)/2]*38+5.5*73	m ² m ²	 696.000	
				RAZEM	696.000
37	KNR 2-31 d.1. 0311-05 + 8 KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5cm 696.00	m ² m ²	 696.000	
				RAZEM	696.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 2-01 d.1. 0510-01 + 8 KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 30 cm- uzupełnienie poboczy 110*1*2	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
39	KNR 2-31 d.1. 0807-01 8	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - wjazd 1.5*5.5	m ² m ²	 8.250	
				RAZEM	8.250
40	KNR 2-31 d.1. 0801-01 + 8 KNR 2-31 0801-02	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm 1.5*5.5	m ² m ²	 8.250	
				RAZEM	8.250
41	KNR 2-31 d.1. 0109-03 + 8 KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszcze- niu 20 cm 1.5*5.5	m ² m ²	 8.250	
				RAZEM	8.250
42	KNR 2-31 d.1. 0403-05 8	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8.5	m m	 8.500	
				RAZEM	8.500
43	KNR 2-31 d.1. 0402-04 8	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 5.5*0.07	m ³ m ³	 0.385	
				RAZEM	0.385
44	KNR 2-31 d.1. 0511-03 8	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- przełożenie- kostka z rozbiórki 5.5*1.5	m ² m ²	 8.250	
				RAZEM	8.250
1.9		Odc - ul Poprzeczna G2007P			
45	KSNR 6 d.1. 1108-02 9	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie przy studni i za- suwach (3*1)*0.1	t t	 0.300	
				RAZEM	0.300
46	KSNR 6 d.1. 1305-02 9	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej 3.00	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.1 0		ul. Pocztowa G2006P			
47	KSNR 6 d.1. 1108-02 10	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (2*1.3)*0.1	t t	 0.260	
				RAZEM	0.260
48	KNR 2-31 d.1. 1406-04 10	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.1 1		Odc - ul Sienkiewicza G2011P			
49	KSNR 6 d.1. 1108-02 11	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (2*0.7*0.7)*0.1	t t	 0.098	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.098
50	KNR 2-31 d.1. 1406-02 11	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1		Odc - ul Cmentarna G2014P			
51	KSNR 6 d.1. 1108-02 12	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(0.4*0.4+24*0.5)*0.1	t	1.216	
				RAZEM	1.216
52	KNR 2-01 d.1. 0506-07 12	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III- formowanie poboczy	m ²		
		85*1+15*2*1	m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
53	KNR 2-31 d.1. 0114-05 12	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- umocnienie poboczy	m ²		
		115.00	m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
1.1		Odc - ul Taczanowskiego G5			
54	KSNR 6 d.1. 1108-02 13	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(4*1+3*1)*0.1	t	0.700	
				RAZEM	0.700
55	KNR 2-31 d.1. 1406-02 13	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.		
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
56	KNR 2-31 d.1. 1406-04 13	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR AT-03 d.1. 0102-02 13	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		[(16+6.3)/2]*8+144*6.3	m ²	996.400	
				RAZEM	996.400
58	KNR 2-31 d.1. 1004-07 13	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		996.00	m ²	996.000	
				RAZEM	996.000
59	KNR 2-31 d.1. 0311-05 + 13 KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5cm	m ²		
		996.00	m ²	996.000	
				RAZEM	996.000
1.1		ul. Spacerowa G6			
60	KSNR 6 d.1. 1108-02 14	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(2*2)*0.1	t	0.400	
				RAZEM	0.400
1.1		G1 ul. 35 Lecia PRL			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61 d.1. 15	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.2*0.3)*0.1	t t	 0.006	
				RAZEM	0.006
1.1 6		Odc - ul Zielona G2018P			
62 d.1. 16	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (3*3+2*1.2+1*1.5+10*0.3*0.3+2*1.2+0.8*0.8+0.5*0.5)*0.1	t t	 1.709	
				RAZEM	1.709
63 d.1. 16	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III- formowanie poboczy 2*6*1	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
64 d.1. 16	cena zakła- dowa	Zakup i dowóz gruntu w nasyp 12*0.8	m ³ m ³	 9.600	
				RAZEM	9.600
65 d.1. 16	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.5 m z namułu (2/3 zamulenia) 7.00	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
1.1 7		Odc - ul.Nadnotecka G 2023P			
66 d.1. 17	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.3*0.4)*0.1	t t	 0.012	
				RAZEM	0.012
1.1 8		ul. Leśna G2017P			
67 d.1. 18	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.8*1.5+1.5*1+2*6+4*2+0.5*0.4+0.4*0.4+0.4*0.4)*0.1	t t	 2.322	
				RAZEM	2.322
1.1 9		Odc - ul Gustawa Morcinka G13			
68 d.1. 19	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - przy studni 1*1*0.150	t t	 0.150	
				RAZEM	0.150
1.2 0		Odc - ul Staszica G 15			
69 d.1. 20	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.5)*0.1	t t	 0.025	
				RAZEM	0.025
2		DROGA GMINNA G 1027P (Olszewo-Wymysłowo - Belny)			
70 d.2 1108-02	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.5+5*0.4*0.4+0.7*0.7)*0.1	t t	 0.154	
				RAZEM	0.154
71 d.2 1004-07	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 50*4	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNR 2-31 d.2 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5cm	m ²		
		200.00	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
73	KNR 2-01 d.2 0510-01 + KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10cm-uzupełnienie poboczy	m ²		
		50*1*2	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3		DROGA GMINNA NR G1026P (Wymysłowo)			
74	KSNR 6 d.3 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1*0.8+0.4*0.4+0.3*0.3)*0.1	t		
			t	0.105	
				RAZEM	0.105
4		DROGA GMINNA NR G 45 1026 P (Belny-Osno Podleśne)			
75	KSNR 6 d.4 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.9+0.6*0.4+1*1+0.5*0.5+1*1+0.8*0.8+0.5*0.5+0.4*0.4+2*2)*0.1	t		
			t	0.799	
				RAZEM	0.799
5		DROGA GMINNA G 1022P (Ryn, Marcjanki, Ośno Górne)			
76	KSNR 6 d.5 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1.5*1+0.2*0.8+1*1+0.6*0.6+0.4*0.4+0.4*0.4+0.3*0.3)*0.1	t		
			t	0.343	
				RAZEM	0.343
6		DROGA GMINNA G 1033P (Marcjanki)			
77	KSNR 6 d.6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.2*0.2+0.2*0.2)*0.1	t		
			t	0.008	
				RAZEM	0.008
7		DROGA GMINNA NR G 1024P (Marcinkowo - Wierzbie)			
78	KSNR 6 d.7 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.6*0.6+3*1+1*1+0.5*0.5+1*1+0.4*0.4+2*1+2*0.8+0.4*0.5*3+0.4*0.4+1*1+4*1.5+1*1+1.5*1.5+0.5*0.5+0.5*0.5+1.9*1+1*1)*0.1	t		
			t	2.378	
				RAZEM	2.378
79	KNR AT-03 d.7 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki 80*4	m ²		
			m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
80	KNR 2-31 d.7 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		320.00	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
81	KNR 2-31 d.7 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5cm	m ²		
		320.00	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
82	KNR 2-31 d.7 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm	m ²		
		50*0.9*2+80*0.9*2	m ²	234.000	
				RAZEM	234.000
8		DROGA GMINNA NR G 1090P (Marcinkowo- Osno)			
83	KSNR 6 d.8 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (4*1.5+1*1+0.5*0.5+0.3*0.3+3*2)*0.1	t		
			t	1.334	
				RAZEM	1.334
84	KNR 2-31 d.8 0801-07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²		
		4*1.5	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR 2-31 d.8 0804-03 + KNR 2-31 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 23 cm 4*1.5	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
86	KNR 2-31 d.8 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 4*1.5	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
9		DROGA GMINNA NR G1034P odc 020 Ośno- przy szkole			
87	KNR 2-31 d.9 0807-01	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 28*1.4+(1.4+2.1)/2*5+15*2.1	m ² m ²	 79.450	
				RAZEM	79.450
88	KNR 2-31 d.9 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 48.00	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
89	KNR 2-01 d.9 0205-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 79.45*0.10	m ³ m ³	 7.945	
				RAZEM	7.945
90	KNR 2-31 d.9 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 55.00*0.05	m ³ m ³	 2.750	
				RAZEM	2.750
91	KNR 2-31 d.9 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 55	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
92	KNR 2-31 d.9 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na 10 cmpodsypce cementowo-piaskowej 79.45	m ² m ²	 79.450	
				RAZEM	79.450
10		DROGA GMINNA NR G 1021P (Marcinkowo- Wierzbie)			
93	KSNR 6 d.1 1108-02 0	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.2*0.3*3)*0.1	t t	 0.018	
				RAZEM	0.018
11		DROGA GMINNA NR G 1019P (Wierzbie - Makolno)			
94	KSNR 6 d.1 1108-02 1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.5+0.8*0.8+0.3*0.3*2+0.5*0.5+2*0.5*0.5+0.3*0.3+0.3+0.3+1*0.5+3*0.7+4*0.4+1*0.4)*0.1	t t	 0.711	
				RAZEM	0.711
12		DROGA GMINNA NR G 1025P (Sompolinek- Wierzbie)			
95	KSNR 6 d.1 1108-02 2	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (3*1+0.6*0.6)*0.1	t t	 0.336	
				RAZEM	0.336
13		DROGA GMINNA NR G 1015P (Wierzbie - Syczewo-Biele)			
96	KSNR 6 d.1 1108-02 3	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1*4+2*4+1*1+2*0.8*0.6)*0.1	t t	 1.396	
				RAZEM	1.396
97	KNNR 4 d.1 1423-06 3	Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna fi 1200mm - uzupełnienie pokrywy na istniejącej studni wraz z oczyszczeniem studni fi 1200mm głęb 1,5m 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14		DROGA GMINNA NR G 1016P (Sycewo- Biele)			
98	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.1	1108-02				
4		(3*1.5)*0.125	t	0.563	
				RAZEM	0.563
15		DROGA GMINNA NR G1017P (Biele -Sycewo)			
99	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.1	1108-02				
5		(0.5*0.5+3*0.5*0.5)*0.1	t	0.100	
				RAZEM	0.100
100	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³		
d.1	0235-01				
5		120*(0.5*0.6*2)	m ³	72.000	
				RAZEM	72.000
16		DROGA GMINNA NR G 1040P (Mąkolno - Siedliska)			
101	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
d.1	1108-02				
6		(80*0.8+1.5*1.5+1*1)*0.1	t	6.725	
				RAZEM	6.725
102	cena zakła- dowa	Zakup i dowóz gruntu w nasyp	m ³		
d.1	6				
		120*0.5*0.9*1.5	m ³	81.000	
				RAZEM	81.000
103	KNR 2-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)- koryto pod ściek	m ³		
d.1	0311-02				
6		(110+120)*0.6*0.40	m ³	55.200	
				RAZEM	55.200
104	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04				
6		(110+120)*0.6*0.20	m ³	27.600	
				RAZEM	27.600
105	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0606-03				
6		120.00+110	m	230.000	
				RAZEM	230.000
106	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych - skarpowe o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0606-03				
6		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
107	KNR-W 2-	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.1	18 0524-02				
6		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
108	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III- formowanie poboczy i skarp nasypu (z gruntu)	m ²		
d.1	0506-07				
6		120*2	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
109	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku przyczepami samowładowczymi holowa- nymi ciągnikami na odleg.do 0.5 km- odtworzenie rowu	m ³		
d.1	0208-01				
6		30*0.8	m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
110	KNR 2-01	Plantowanie pobocza -koleina z dowozem gruntu w ilości 0,4m3/m2	m ²		
d.1	0506-07				
6		120*2	m ²	240.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	240.000
111	KNR 2-31 d.1 1404-02 6	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu (2/3 zamulenia) 13.00	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
112	KNR 2-01 d.1 0520-01 6	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 80*3.5	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
17		DROGA GMINNA G 1042P (Przystronie - Smolarnia)			
113	KSNR 6 d.1 1108-02 7	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (5*0.4+1*3+5*0.5)*0.1	t t	 0.750	
				RAZEM	0.750
114	KNR 2-01 d.1 0506-07 7	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III- formowanie poboczy wraz z zagęszczaniem 5*1	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
115	d.1 cena zakła- dowa 7	Zakup i dowóz gruntu w nasyp 5*0.4	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
18		DROGA GMINNA NR G 1039P (Piaski)			
116	KSNR 6 d.1 1108-02 8	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (1*0.4+0.3*0.3+0.4*0.4+0.8*0.8)*0.1	t t	 0.129	
				RAZEM	0.129
19		DROGA GMINNA NR G 1037P (Mostki)			
117	KSNR 6 d.1 1108-02 9	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (4*0.5*0.5+1*1+0.8*0.8+0.6*0.6)*0.1	t t	 0.300	
				RAZEM	0.300
20		DROGA GMINNA G 1046P (Kolonia Lipiny)			
118	KSNR 6 d.2 1108-02 0	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.5)*0.1	t t	 0.025	
				RAZEM	0.025
21		DROGA GMINNA G 1050P (Mąkolno - Siedliska)			
119	KSNR 6 d.2 1108-02 1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (10*1+0.4*0.5*4+4*0.4*0.7+1*1+4*4+0.5*0.6+1*1+0.5*0.5+3*0.6*0.6+0.6*0.6+1*1)*0.1	t t	 3.291	
				RAZEM	3.291
120	KNR 2-31 d.2 1004-07 1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 400*4	m ² m ²	 1600.000	
				RAZEM	1600.000
121	KNR 2-31 d.2 0310-05 + 1 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 1600.00	m ² m ²	 1600.000	
				RAZEM	1600.000
22		DROGA GMINNA G 1055P (Zakrzewek)			
122	KSNR 6 d.2 1108-02 2	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(1*2+6*4+0.3*0.3+2*0.2*0.2+3*4+3*0.8*0.8+1.5*1.5+0.4*0.4+0.6*0.6)*0.1$	t	4.286	
				RAZEM	4.286
123	KNR 2-01 d.2 0203-01 2	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km $(5.5*15+0.5*4*5.5)*0.3$	m ³ m ³	 28.050	
				RAZEM	28.050
124	KNR 2-31 d.2 0114-05 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za- gęszczeniu 15 cm $5.5*15+0.5*4*5.5$	m ² m ²	 93.500	
				RAZEM	93.500
125	KNR 2-31 d.2 0114-07 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za- gęszczeniu 8 cm $5.5*15+0.5*4*5.5$	m ² m ²	 93.500	
				RAZEM	93.500
126	KNR 2-31 d.2 1004-07 2	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 93.50	m ² m ²	 93.500	
				RAZEM	93.500
127	KNR 2-31 d.2 0310-05 + 2 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars- twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 93.50	m ² m ²	 93.500	
				RAZEM	93.500
23		DROGA GMINNA G 1054P (Wroczezo)			
128	KSNR 6 d.2 1108-02 3	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.5*0.5)*0.1$	t t	 0.025	
				RAZEM	0.025
24		DROGA GMINNA G 1056P (Zakrzewek)			
129	KSNR 6 d.2 1108-02 4	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(1*1+0.3*0.3+0.6*0.6+0.4*0.4)*0.1$	t t	 0.161	
				RAZEM	0.161
130	KNR 2-31 d.2 1004-07 4	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem $72*4$	m ² m ²	 288.000	
				RAZEM	288.000
131	KNR 2-31 d.2 0310-05 + 4 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars- twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 288.00	m ² m ²	 288.000	
				RAZEM	288.000
25		DROGA GMINNA G 1051P (Kazubek)			
132	KSNR 6 d.2 1108-02 5	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(0.6*0.6+1*0.8)*0.1$	t t	 0.116	
				RAZEM	0.116
26		DROGA GMINNA NR G1060P (Grądy- Koszary)			
133	KSNR 6 d.2 1108-02 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie $(4*1.2+1*0.8+0.3*0.3)*0.125$	t t	 0.711	
				RAZEM	0.711
27		DROGA GMINNA G 1063P (Koszary)			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
134 d.2 7	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (6*1.2+4*1*0.5+2*0.5+6*0.8+4*2+2*0.5)*0.1	t t	 2.400	
				RAZEM	2.400
28		DROGA GMINNA G 1063P (Koszary)- umocnienie poboczy			
135 d.2 8	KNR 2-01 0208-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z wywozem urobku (300*0.6*2)*0.10	m ³ m ³	 36.000	
				RAZEM	36.000
136 d.2 8	KNR 2-31 0114-07	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1.25 300*0.6*2	m ² m ²	 360.000	
				RAZEM	360.000
29		DROGA GMINNA G 1062P (Jaźwiny)			
137 d.2 9	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (4*1.5+0.5*0.5+2*4*0.6+3*0.5*0.8)*0.1	t t	 1.225	
				RAZEM	1.225
30		DROGA GMINNA G 1061P (Klonowa)			
138 d.3 0	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (40*0.6)*0.1	t t	 2.400	
				RAZEM	2.400
31		DROGA GMINNA G 1065P (Koszary)			
139 d.3 1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (3*3+4*3+2*0.5)*0.1	t t	 2.200	
				RAZEM	2.200
140 d.3 1	KNR 2-31 0801-07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 3*3+4*3	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
141 d.3 1	KNR 2-31 0804-03 + 1 KNR 2-31 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 23 cm wraz z usunięciem korzeni drzew 21.00	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
142 d.3 1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 21.00	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
143 d.3 1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 21.00	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
32		DROGA GMINNA G 1070P (Racięcice-Kolonia Racięcice-Jesionka- Łagiewniki)			
144 d.3 2	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (2*0.9*0.9+1*1+0.4*0.4*2+0.5*0.5+1*1+2*1*2+1*0.3+0.2*0.2)*0.1	t t	 0.853	
				RAZEM	0.853
145 d.3 2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1*17+18*3	m ² m ²	 71.000	
				RAZEM	71.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
146	KNR 2-31 d.3 1004-07 2	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1*17+18*3	m ² m ²	 71.000	
				RAZEM	71.000
147	KNR 2-31 d.3 0310-05 + 2 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars- twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 71.00	m ² m ²	 71.000	
				RAZEM	71.000
33		DROGA GMINNA G 1076P (Lubstówek - Łagiewniki)			
148	KSNR 6 d.3 1108-02 3	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.5*0.4)*0.1	t t	 0.020	
				RAZEM	0.020
149	KNR 2-31 d.3 1004-07 3	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 75*4	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
150	KNR 2-31 d.3 0310-05 + 3 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars- twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka 300.00	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
151	KNR 2-01 d.3 0506-07 3	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III- formowanie poboczy wraz z zagęszczaniem 74*2	m ² m ²	 148.000	
				RAZEM	148.000
152	d.3 cena zakła- 3 dowa	Zakup i dowóz gruntu w nasyp 148*0.2	m ³ m ³	 29.600	
				RAZEM	29.600
34		DROGA GMINNA G 1071P (Racięcice)			
153	KSNR 6 d.3 1108-02 4	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (0.4*0.4)*0.1	t t	 0.016	
				RAZEM	0.016
35		DROGA GMINNA G 1072P (Racięcice -Bagno)			
154	KSNR 6 d.3 1108-02 5	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (2*2)*0.1	t t	 0.400	
				RAZEM	0.400
36		DROGA GMINNA G 1074P (Jesionka)			
155	KSNR 6 d.3 1108-02 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (3*0.4*0.4+0.5*0.5)*0.1	t t	 0.073	
				RAZEM	0.073
37		DROGA GMINNA G 1077P Lubstów - Błonawy			
156	KSNR 6 d.3 1108-02 7	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral- no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie (3*1+0.3*0.3+0.4*0.4+0.5*0.5+0.3*0.3)*0.1	t t	 0.359	
				RAZEM	0.359
157	KNR 2-31 d.3 0801-07 7	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 3*1+25*3	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158	KNR 2-31 d.3 0804-03 + 7 KNR 2-31 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 23 cm wraz z usunięciem korzeni drzew	m ²		
		78.00	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
159	KNR 2-31 d.3 0114-05 7	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		78.00	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
160	KNR 2-31 d.3 0114-07 7	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		78.00	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
161	KNR 2-31 d.3 0310-05 + 7 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - nakładka	m ²		
		78.00	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
38		DROGA GMINNA G 1000P ul.Główna w Lubstowie			
162	KSNR 6 d.3 1108-02 8	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(2.5*2.5+2*1+1*1+4*1+2*0.6*0.6)*0.1	t	1.397	
				RAZEM	1.397
39		DROGA GMINNA G 1114P ul.Jeziorna w Lubstowie			
163	KSNR 6 d.3 1108-02 9	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(3*0.3*0.3)*0.1	t	0.027	
				RAZEM	0.027
40		DROGA GMINNA G 1073P ul.Konińska w Lubstowie			
164	KSNR 6 d.4 1108-02 0	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(1*1+3*0.5+3*0.5)*0.1	t	0.400	
				RAZEM	0.400
41		DROGA GMINNA G1009P Nowa Wieś			
165	KSNR 6 d.4 1108-02 1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(3*1+0.4*0.4*9+2*2+0.6*0.6+1*1+0.3*0.3+7*0.5*0.5+3*0.4*0.4+2*0.5*0.5+2*0.3*0.4+0.3*0.3+1*0.9+0.5*0.5+0.5*0.5+2*1*2+3*1)*0.1	t	2.135	
				RAZEM	2.135
42		DROGA GMINNA G 1067P Nowa Wieś			
166	KSNR 6 d.4 1108-02 2	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		
		(0.5*0.4+0.5*0.5+4)*0.1	t	0.445	
				RAZEM	0.445
167	KNR 2-01 d.4 0506-07 2	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III- formowanie poboczy	m ²		
		450*2*1	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
168	d.4 cena zakł- 2 dowa	Zakup i dowóz gruntu w nasyp	m ³		
		900*0.15	m ³	135.000	
				RAZEM	135.000
43		DROGA GMINNA G 1058P Grądy			
169	KSNR 6 d.4 1108-02 3	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(0.3*0.3*2)*0.1$	t	0.018	
				RAZEM	0.018
44		DROGA GMINNA G 1003P Płoszewo,			
170	KSNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineral-	t		
d.4	1108-02	no-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie			
4		$(3*1.5+0.3*0.3+0.4*0.4*2+3*0.4*0.4+4*0.4*0.4)*0.125$	t	0.754	
				RAZEM	0.754
45		DROGA GMINNA G 1009P Police odc 010			
171	KSNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowa-	m ³		
d.4	0107-01	nym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm			
5		390*0.1	m ³	39.000	
				RAZEM	39.000
46		DROGA GMINNA G 1070P Stefanowo odc 010			
172	KSNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowa-	m ³		
d.4	0107-01	nym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm			
6		350*0.1	m ³	35.000	
				RAZEM	35.000