


Przekrój A-A
skala: 1:50



1	dach wentylowany
0,5	3 x papa termozgrzewalna
2,5	gładź wyrównawcza cementowa
5,0	plyty korkowe
-	prześcierz wentylowana
5,0	dobrotkowe ocieplenie dachu wentylowanego
15,0	wełna mineralna
0,2	porozolacja
24,0	strop
1,5	tylnk cementowo-wapenny

2	strop nad portalem
0,5	posadzka z PCV
3,0	szlichta cementowa
0,2	papa izolacyjna
3,0	grupa pilsnowa lekka
24,0	strop karbowy żelbetowy
1,5	tylnk cementowo-wapenny

3	posadzka portalu
0,5	posadzka z PCV
5,0	szlichta cementowa
5,0	stropian twardy
0,3	papa asfaltowa na ciepku x 2
15,0	podłoga betonowa
30,0	podsyпка piaskowa zagęszczona


4	ściana zewnętrzna-ocieplona
0,2	tylnk cienkowarstwowy na siatce
10,0	stropian EPS 040 FASSADA
1,5	tylnk cementowo-wapenny
12,0	cedła ceramiczna pełna
6,0	stropian
25,0	puszok ceramiczny
1,5	tylnk cementowo-wapenny

5	ściana zewnętrzna fundamentowa
0,5	tylnk mozaikowy
10,0	stropian esktrudowany
1,5	tylnk cementowo-wapenny
25,0	puszok ceramiczny MAX
5,0	stropian

UWAGI:

- Wszystkie wymiary podane są w centymetrach
- Ściany o przekrojach jak wyżej
- Istn. stol. okienne i drzwiowe wg wykazu stolarki.
- Stropy zewnętrzne betonowe obłożone płytkami ceramicznymi
- Tynk wewnętrzny cementowo-wapenny
- Proj. stolarka wg wykazu stolarki okiennej i drzwiowej

STATUS: **PROJEKT TERMOMODERNIZACJI**



PRZESIEBROSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sępólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10
e-mail: kraj@inbox.com
www: www.ppkkraj.pl

INWESTOR:
GMINA SÓMPOLNO
UL. 11 LISTOPADA 15
62-610 SÓMPOLNO

OBJEKT:
BUDYNEK SZKOLNY

ADRES:
OSNO GÓRNE 2A, 62-610 SÓMPOLNO, DZ. NR 54/13

TYTUŁ RYS.:
PRZEMÓD. AA

PROJEKTANT: mgr inż. KASIMIRZ EURING mgr inż. WISŁAWA KOSZCZ mgr inż. ZDZIŚŁAWA KOSZCZ	SPRAWOZDAJĄCY: mgr inż. KASIMIRZ EURING mgr inż. WISŁAWA KOSZCZ mgr inż. ZDZIŚŁAWA KOSZCZ	NR. PROJ. 12/2015	NR. RYS. 47	DATA 11.2015
SKALA 1:50				