

Wszyscy Wykonawcy

Treść zapytań oraz odpowiedzi dotyczące zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest *rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Burmistrz Miasta Sompolno zamieszcza treść zapytań skierowanych przez Wykonawców oraz udziela następujących wyjaśnień.

Treść pytań

1. Dokumentacja zamieszczona na stronie internetowej przewiduje w związku z wymianą gruntu do wywiezienia zgodnie z przedmiarami około 3 947,80 m³ gruntu na odległość 2 km. Prosimy o potwierdzenie że grunt z wykopów należy odwieźć na odległość 2 kilometrów i Zamawiający we własnym zakresie zagospodaruje powstały w tym zakresie odkład. Jeżeli nie to prosimy o wskazanie miejsca do wywiezienia i pozostawienia niewykorzystanego gruntu.
2. W przekazanych przedmiarach dotyczących robót budowlanych - ROBOTY BUDOWLANE - PRZEDMIAR, są błędnie wpisane formuły (brak nawiasów), co zaniża ilości i wprowadza w błąd Oferentów. Prosimy o poprawę lub sprostowanie. Winno być:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Razem
3.7		45220000-5 Reaktor 2 biologicznego oczyszczania + osadniki wtórne			
3.7.1		Roboty ziemne - wymiana gruntu			
258 d.3.7.1	KNR 2-01 0207-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość 2 km	m3		Jest 1977,76
		$((15,60*6,70+22,20*13,0)+(23,60*6,70+30,20*21,0))*0,5*4$	m3	2 370,88	Winno być
				RAZEM	2 370,88
259 d.3.7.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		Jest 1980
		poz.258	m3	2 370,88	Winno być
				RAZEM	2 370,88
263 d.3.7.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - piasek średni z dowozu	m3		Jest 1543,038
		$((15,60*6,70+22,20*13,0)+(23,60*6,70+30,20*21,0))*0,5*4,0$	m3	2 370,88	
		minus poz.266-poz.267-6,115*15*1,8	m3	-434,722	Winno być
				RAZEM	1 936,16

264 d.3.7.1	KNR AT-03 0201-03	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do $R_m=5$ MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm Krotność = 2,5	m2		Jest 789,28
		$((15,60*6,70+22,20*13,0)+(23,60*6,70+30,20*21,0))*0,5$	m2	592,72	Winno być
				RAZEM	592,72
265 d.3.7.1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia $J_s = 0.98$	m3		Jest 1543,038
		poz.263	m3	1 936,16	Winno być
				RAZEM	1 936,16

3. Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z dokumentacją powstały złom z rozbiórek jest własnością Wykonawcy.
4. Dokumentacja zamieszczona na stronie internetowej w Tomie III branża konstrukcyjna punk 6 przyjęty sposób posadowienia obiektów REAKTOR BIOLOGICZNY + OSADNIKI WTÓRNE przewiduje wymianę gruntu do głębokości 4 metrów. Przedmiar Roboty budowlane w punkcie 264 przewiduje wykonanie warstwy stabilatu grubości 0,5m x współczynnik 2,5 = 1,25 m, o której nie wspomina projekt ani rysunki. Podobnie jest z Wiatą technologiczną osadu i płytą fundamentową pod agregat proądotwórczy. W projekcie jest wymiana gruntu na głębokość 3 metrów dla wiaty i 1,5 metra dla płyty agregatu, natomiast nic nie wspomina się o stabilizacji, a w przedmiarze w pozycji 244 i 188 jest stabilizacja grubości 0,3m x 2,5 = 0,75m. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać stabilizacji cementowej pod reaktorami i osadnikami oraz wiatą technologiczną i płytą pod agregat.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby oryginał wadium wnoszonego w formie gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca załączył do koperty wraz z Ofertą przetargową i w takiej formie przesłał do Zamawiającego, bez konieczności składania oryginału wadium osobno w Urzędzie Miejskim, w pok. Nr 5? Zgoda Zamawiającego znacznie ułatwiłaby pracę Wykonawcy, który będzie przysyłał Ofertę korzystając z usług firm kurierskich.

Odpowiedzi

W odpowiedzi Burmistrz Miasta Sompolno wyjaśnia:

- Ad.1. Wymianę gruntu należy przewidzieć zgodnie z założeniami w dokumentacji technicznej. Transport urobku przyjąć na odległość 2,0 km.
- Ad.2. Zamawiający poprawia błąd w przedmiarach robót, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczących robót budowlanych, w zakresie ilości, które po weryfikacji przedstawiają się następująco:
 - w poz. 258 – powinno być 2370,88 m³
 - w poz. 259 – powinno być 2370,88 m³
 - w poz. 263 – powinno być 1936,16 m³
 - w poz. 264 – powinno być 592,72 m²
 - w poz. 265 – powinno być 1936,16 m³.

W związku z tym zmienia się SIWZ w zakresie przedmiaru **ROBOTY BUDOWLANE, w elemencie 3.7 Reaktor 2 biologicznego oczyszczania + osadniki wtórne** - w pozycjach jak przedstawia tabela w powyższym pytaniu nr 2.

- Ad.3. Powstały złom z rozbiórek, zgodnie z zapisem we wzorze umowy - § 6 pkt 15, składowany będzie na terenie oczyszczalni i pozostanie własnością Zamawiającego.
- Ad.4. Wymianę gruntu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wymiana na piasek średni $I_s > 0,98$. Naruszone części podłoża gruntowego pod fundamentami należy usunąć i wypełnić chudym betonem. Również w przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych w poziomie posadowienia należy go zastąpić chudym betonem.

Ad.5. Zamawiający wyraża zgodę, aby oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, np. w formie gwarancji ubezpieczeniowej, Wykonawca załączył do koperty wraz z ofertą przetargową. Jednocześnie wskazane jest, aby kopia dokumentu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, była dołączona do oferty. Wobec powyższego zmienia się zapis SIWZ w pkt VI. 6 - Wymagania dotyczące wadium, co powoduje zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA

Andrzej Kossowski

Andrzej Kossowski