

Wszyscy Wykonawcy

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia(3)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Burmistrz Miasta Sompolno, na wniosek Wykonawców, zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

1. **wymagań dotyczących wadium**, w odniesieniu do wniesienia wadium w formie innej niż pieniądź. W takim przypadku oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium Wykonawca może załączyć do koperty wraz z ofertą przetargową w sposób umożliwiający jego zwrot lub złożyć dokument przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Miejskim w Sompolnie, w pok. nr 5. W związku z powyższym **pkt VI.6. SIWZ brzmi:**

„W przypadku wniesienia **wadium w formie innej niż pieniądź - oryginał dokumentu** potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Miejskim w Sompolnie, w pok. nr 5 lub umieścić w ofercie w sposób umożliwiający zwrot dokumentu. Wskazane jest, aby kopia dokumentu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, była dołączona do oferty”.

Informuję, że powyższa zmiana powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym;

2. **przedmiaru (załącznik nr 3 do SIWZ) - ROBOTY BUDOWLANE**, w elemencie 3.7 Reaktor 2 biologicznego oczyszczania + osadniki wtórne, a mianowicie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Razem
3.7		45220000-5 Reaktor 2 biologicznego oczyszczania + osadniki wtórne			
3.7.1		Roboty ziemne - wymiana gruntu			
258 d.3.7.1	KNR 2-01 0207-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość 2 km	m3		Jest 1977,76
		$((15,60*6,70+22,20*13,0)+(23,60*6,70+30,20*21,0))*0,5*4$	m3	2 370,88	Winno być
				RAZEM	2 370,88
259 d.3.7.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		Jest 1980
		poz.258	m3	2 370,88	Winno być
				RAZEM	2 370,88
263 d.3.7.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - piasek średni z dowozu	m3		Jest 1543,038
		$((15,60*6,70+22,20*13,0)+(23,60*6,70+30,20*21,0))*0,5*4,0$	m3	2 370,88	
		minus poz.266-poz.267-6,115*15*1,8	m3	-434,722	Winno być
				RAZEM	1 936,16

264 d.3.7.1	KNR AT- 03 0201-03	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do $R_m=5$ MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm Krotność = 2,5	m2		Jest 789,28
		$((15,60*6,70+22,20*13,0)+(23,60*6,70+30,20*21,0))*0,5$	m2	592,72	Winno być
				RAZEM	592,72
265 d.3.7.1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia $J_s = 0.98$	m3		Jest 1543,038
		poz.263	m3	1 936,16	Winno być
				RAZEM	1 936,16

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Sompolno


Andrzej Kossowski