
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45214210-5

Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku szkolnego Roboty elektryczne

ADRES INWESTYCJI: OŚNO GÓRNE 2A 62-610 SOMPOLNO DZ. NR 54/13

NAZWA INWESTORA: GMINA SOMPOLNO

ADRES INWESTORA: UL. 11 LISTOPADA 15 62-610 SOMPOLNO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Piotr Dobrasiak

DATA OPRACOWANIA:

2017-04-21

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Termomodernizacja budynku szkolnego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Termomodernizacja budynku szkolnego					
1		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
1 d.1	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
		227	kpl.	227,000	
				RAZEM	227,000
2 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym	szt.		
		227	szt.	227,000	
				RAZEM	227,000
3 d.1	KNR 4-03 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetłkowych	szt.		
		227	szt.	227,000	
				RAZEM	227,000
4 d.1	KNR 5-08 0516-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych tunelo- wych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -3x40W - końco- wych-przez analogię 32 W	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	KNR 5-08 0516-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych tunelo- wych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -3x40W - końco- wych -przez analogię 20 W Led	szt.		
		37	szt.	37,000	
				RAZEM	37,000
6 d.1	KNR 5-08 0516-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych tunelo- wych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -3x40W - końco- wych -przez analogię 34 W Led	szt.		
		165	szt.	165,000	
				RAZEM	165,000
7 d.1	KNR 5-08 0516-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych tunelo- wych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -3x40W - końco- wych -przez analogię 36 W Led	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1	KNR 5-08 0516-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych tunelo- wych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -3x40W - końco- wych-przez analogię 10 W Led	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1	KNR 5-08 0516-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych tunelo- wych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -3x40W - końco- wych-przez analogię 160 W Led	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
10 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia	pomi ar.		
		227	pomi ar.	227,000	
				RAZEM	227,000